



# COMUNE DI ORTONOVO

Provincia di La Spezia

## SISTEMAZIONE DEL T. PARMIGNOLA TRA LA PASSERELLA DEL MURAGLIONE ED IL CONFINE DEL COMUNE DI SARZANA

### PROGETTO ESECUTIVO - I STRALCIO

I PROGETTISTI

Prof. Ing. Carlo Viti

Dott. Ing. Nicola Croce

COMMITTENTE:

Comune di Ortonovo

Codice

ALL. 11

DATA

Agg. Novembre 2018

TITOLO

ANALISI DEI PREZZI

NOME FILE

**INGEAS**

Via Sottomonte n 37 , 54100 MASSA  
email: ingeas@tiscalinet.it

# **ANALISI DEI PREZZI**

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PARMIGNOLA DALLA PASSERELLA DEL MURAGLIONE AL CONFINE CON IL COMUNE DI SARZANA - PROGETTO PRELIMINARE - I STRALCIO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LUNI

Luni - Aggiornamento, 22/11/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 17.P07.003.0 04 np6	<p>Attrezzature di primo soccorso - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (L) [TOS18_17.P07.003.004] Attrezzature di primo soccorso - Rianimatore manuale in valigetta, dim- cm 40x26x13h, di tipo ABS chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo cadauno</p>	1,00000	146,240	146,240	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			146,240	
Nr. 2 26.02.0040 np1	<p>Oneri di discarica, valutazione a tonnellate su automezzo</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (L) Conferimento TERRA PROVENIENTE DAGLI SCAVI (Codice CER 170504)</p>	1,00000	13,310	13,310	
	<b>T O T A L E euro / t</b>			13,310	
Nr. 3 48.11.0010.0 10 np2	<p>Sola posa in opera mediante infissione di palancole tipo LARSEN di qualita' come da norma EN 10248, qualita' di base S 240 GP e S 270 GP, profili normali, da 6 fino a 18 m, compreso l'eventuale taglio e regolarizzazione delle teste, la movimentazione del macchinario e dei mezzi necessari, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante e compreso eventuali travi ( per i materiali v. cap. 3) Per esecuzione via terra - PALANCOLE da 75 Kg/mq</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (L) [TOS18_AT.N01.001.041] Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a126 CV - 1 mese h (L) [TOS18_AT.N01.001.212] Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000Kg - 1 mese h (L) [TOS18_AT.N01.001.903] Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri amateriali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg h (L) [TOS18_AT.N01.005.010] Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese h (L) [TOS18_AT.N01.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 10.000 kg fino a 126 CV h (L) [RU.M01.A01.010] Operaio IV livello h (L) [RU.M01.A01.020] Operaio specializzato h (L) [RU.M01.A01.020] Operaio specializzato h (L) [RU.M01.A01.040] Operaio comune h</p>	0,00165 0,00250 0,00250 0,00250 0,00165 0,00165 0,00165 0,00250 0,00250	10,125 45,417 45,000 10,500 10,500 38,950 36,990 36,990 30,970	0,017 0,114 0,113 0,026 0,017 0,064 0,061 0,092 0,077	
	<b>T O T A L E euro / Kg</b>			0,581	
Nr. 4 625.02.007.0 01 np3	<p>INTASAMENTO DI PARAMENTO A VISTA di scogliera con cls C20/25 preconfzionato e pulitura superficiale: per profondita' media 20 cm del giunto</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (L) [20.A20.B01.040] Fornitura e posa di calcestruzzo consistenza S4, C20/25 m3 (L) [RU.M01.A01.040] Operaio comune h</p>	0,18000 0,01845	122,710 30,970	22,088 0,571	
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			22,659	
Nr. 5 e01 np4	<p>Salvagenti omologati, dotati di sagola di lunghezza 30 m, compreso scavo, basamento di supporto, asta in acciaio zincato a caldo e successivo smontaggio con ripristino dei luoghi</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (L) prezzo di mercato - Salvagenti omologati, dotati di sagola di lunghezza 30m, compreso basamento di supporto cadauno (L) [RU.M01.A01.040] Operaio comune h</p>	1,00000 1,00000	117,597 30,970	117,597 30,970	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			148,567	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

