



Comune della Spezia
Provincia della Spezia

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche spogliatoi palestra Istituto "A. Fossati" La Spezia

COMMITTENTE: PROVINCIA DELLA SPEZIA

Data, 27/11/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. MARCO ROLLA

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	TOTALE
RIPORTO				
<u>LAVORI A CORPO</u>				
1 25.A05.A30. 010	Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso per ristrutturazioni totali: dello spessore di 8,01-10 cm	SOMMANO...	mq	80,12
2 25.A05.B10. 010	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il sottofondo Per ristrutturazioni totali: demolizione di pavimenti di getto o da elementi, compreso il sottofondo	SOMMANO...	mq	165,26
3 25.A05.B20. 010	Rimozione senza il recupero di rivestimenti lapidei, compreso il calo in basso e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per lavori di ristrutturazione totale: rivestimenti e zoccolature per altezze fino a 4 m	SOMMANO...	mq	130,04
4 25.A05.F10.0 20	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a murare, senza recupero compreso il calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0 mq Per ristrutturazioni totali	SOMMANO...	mq	20,40
5 25.A05.G01. 010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per ristrutturazioni totali: vaso W.C.,lavabo,bidet e cassetta di cacciata	SOMMANO...	nr	26,00
6 25.A05.G01. 040	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per ristrutturazioni totali: piatto doccia compreso piano di posa	SOMMANO...	nr	10,00
7 25.A05.G01. 055	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per lavori di manutenzione e/o restauro: corpi scaldanti di acciaio o alluminio valutati a metro di lunghezza	SOMMANO...	m	6,00
8 25.A05.I10.0 50	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario ripristino con malta: della sezione fino a 50 cmq in muratura di mattoni forati	SOMMANO...	m	30,00
9 25.A15.B15. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t	SOMMANO...	m3*km	600,00
10 25.A52.A20. 030	Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume, compreso la formazione di archi e piattabande (anche in cemento armato), la posa in opera di falsi telai, questi esclusi: Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a coltello, con mattoni forati spessore 8 cm	SOMMANO...	mq	95,58
11 25.A54.A10. 040	Intonaco rustico eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento 32.5, tirato a frattazzo sotto staggia su pareti verticali o soffitti, dello spessore di 1-1,5 cm Per lavori di nuova costruzione e/o ristrutturazione totale	SOMMANO...	mq	366,98
12 25.A54.B10. 030	Arenino, eseguito con appositi prodotti premiscelati, a base di calce/cemento spessore 3 mm circa	SOMMANO...	mq	45,78
13 25.A66.A10. 010	Massetto per pavimenti sino a 4 cm	SOMMANO...	mq	128,50
14 25.A66.A10. 020	Massetto per sottofondo pavimenti ogni cm oltre i primi 4.	SOMMANO...	mq	514,00
15	Massetto per sottofondo pavimenti per i primi 4 cm			
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	TOTALE
RIPORTO				
25.A66.A10.030		SOMMANO...	mq	37,80
16 25.A66.C10.040	Solo posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, gres ceramico, gres porcellanato, monocottura e clinker eseguita con collante, compresa la formazione di sottofondo eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento pozzolanico, dello spessore di 5 cm, la spolveratura e la sigillatura dei giunti con cemento liquido (boiaccia), pulizia finale con segatura e acqua, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali piastrelle da 30x30 cm unicolori o a semplice decoro	SOMMANO...	mq	165,26
17 25.A66.R10.010	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 cm, unicolori o semplice decoro, sigillatura dei giunti con cemento bianco: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali esecuzione con adesivo a base cementizia su intonaco finemente fratezzato, questo escluso, compreso il collante	SOMMANO...	mq	295,26
18 25.A74.A30.010	Solo posa in opera di copertine dello spessore di 2 cm, di ardesia, marmo o granito, con malta cementizia, compresi gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti: per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali della larghezza inferiore a 25 cm.	SOMMANO...	m	21,00
19 25.A80.C10.010	Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, sollevamento e distribuzione ai piani. per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali	SOMMANO...	nr	16,00
20 25.A90.B05.020	Raschiatura totale vecchie pitture interne, idropitture	SOMMANO...	mq	115,14
21 25.A90.B20.020	Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani).	SOMMANO...		140,34
22 30.E48.A05.005	Provvista e posa in opera di punto luce interrotto compreso interruttore, cassette, cavi e canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale.	SOMMANO...	nr	12,00
23 30.E50.A05.005	Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade interno/esterno	SOMMANO...	nr	18,00
24 40.R10.A10.010	Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire dalla colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi scaldanti, esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica, dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere murarie. Valutato per ogni corpo scaldante	SOMMANO...	nr	4,00
25 40.R10.R10.120	Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfogo, le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti in alluminio > 10 <= 20 elementi	SOMMANO...	nr	4,00
26 50.F10.A10.020	Sola posa in opera di lavabo	SOMMANO...	cadauno	10,00
27 50.F10.A10.020	Sola posa in opera di lavabo	SOMMANO...	cadauno	8,00
28 50.F10.A10.040	Sola posa in opera di vaso WC	SOMMANO...	cadauno	10,00
29 50.F10.A10.050	Sola posa in opera di piatto doccia	SOMMANO...	cadauno	10,00
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	TOTALE
R I P O R T O				
30 50.F10.A10.0 80	Sola posa cassetta di cacciata tipo a zaino	SOMMANO...	cadauno	10,00
31 50.T10.A10.0 10	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario per disabili , comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, all'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente. per numero due apparecchi.	SOMMANO...	a corpo	2,00
32 50.T10.A10.0 20	Locale sanitario a quattro apparecchi- Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente	SOMMANO...	cadauno	2,00
33 50.T10.A10.0 20	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente Locale sanitario a quattro apparecchi	SOMMANO...	cadauno	2,00
34 50.T10.A10.0 25	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario (zona docce n° 5), comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente	SOMMANO...	a corpo	2,00
35 AT.N06.M10 .010	Montacarichi portata di 250 kg	SOMMANO...	h	64,00
36 np1	oneri di discarica zona provincia la spezia tra i 5 - 10 Km distanza cantiere	SOMMANO...	t	52,00
37 PR.A20.A50. 015	Piastrelle di gres porcellanato fine tipo puntinato delle dimensioni di 20x20 o 30x30 cm spessore 8 mm colori chiari con finitura: antisdrucciolo R12	SOMMANO...	mq	165,26
38 PR.A20.A50. 095	Pezzi speciali di gres porcellanato in genere valutato a m lineare in rapporto al mq di pavimento dello stesso tipo e finitura sguscia (60 %)	SOMMANO...	m	180,00
39 PR.A20.A60. 010	Piastrelle monocottura 1200 gradi smaltate sp 6/9 mm	SOMMANO...	mq	295,26
40 PR.A21.A20. 050	Lastre piane, in marmo lucidate sul piano in vista, lati rettificati per piane, guide, copertine, alzate, zoccoli battiscopa, pedate, stipiti e architravi, escluso gocciolatoio, battente riportato, incastro ed altre lavorazioni speciali, della larghezza da 13 cm a 40 cm e della lunghezza fino a 1,80 m al metro quadrato. Bianco di Carrara scelta "C": spessore 2 cm	SOMMANO...	mq	2,10
41 PR.A23.B10. 020	Controtelaio in legno per porte	SOMMANO...	m	74,40
42 PR.A23.E10. 010	Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm box wc	SOMMANO...	nr	16,00
43 PR.C26.A10. 020	Apparecchi igienico-sanitari: lavabo a colonna 650x500x160mm	SOMMANO...	cadauno	8,00
44 PR.C26.A10. 025	Apparecchi igienico-sanitari: colonna per lavabo	SOMMANO...	cadauno	8,00
A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	TOTALE
	R I P O R T O			
45 PR.C26.D10. 010	Piatti doccia di vetrochina bianca	SOMMANO...	cadauno	8,00
46 PR.C29.A10. 005	Apparecchio igienico sanitario per disabili Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore 45cm	SOMMANO...	cadauno	2,00
47 PR.C29.A10. 010	Apparecchio igienico sanitario per disabili Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm	SOMMANO...	cadauno	2,00
48 PR.C29.B10. 005	Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatic	SOMMANO...	cadauno	2,00
49 PR.C29.C10. 005	Piatto doccia da incasso filo pavimento, di vetroresina rinforzata, o fireclay, con superficie antiscivolo, da 90x90 circa, completo di sifone	SOMMANO...	cadauno	2,00
50 PR.C29.D10. 005	Sedili ergonomici di legno rivestito in PVC per vasi wc	SOMMANO...	cadauno	2,00
51 PR.C29.E10. 006	apparecchio di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon	SOMMANO...	m	6,00
52 PR.C29.E10. 010	Apparecchio per disabili montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon	SOMMANO...	cadauno	2,00
53 PR.C29.F10. 010	gruppo miscelatore monocomando per lavabo con doccia	SOMMANO...	cadauno	2,00
54 PR.C35.A10. 010	Miscelatore da incasso per doccia	SOMMANO...	cadauno	10,00
55 PR.C35.A10. 015	Gruppo per lavabo, incluso piletta 32mm e saltarello	SOMMANO...	cadauno	8,00
56 PR.C53.A20. 030	Corpi scaldanti alluminio pressofuso sp 100mm, h 701/800mm	SOMMANO...	W	7'200,00
57 PR.E25.A05. 005	Apparecchi di comando componibili: pulsante luminoso da 10 A e 250 V	SOMMANO...	nr	2,00
58 PR.E25.A05. 060	Apparecchi di comando componibili: pulsante a tirante da 10 A - 250 V	SOMMANO...	nr	2,00
59 PR.E25.F05.0 05	Apparecchi di comando componibili: suoneria di bronzo da 24 V - 8 VA	SOMMANO...	nr	2,00
60 PR.E50.C05. 015	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada. SE (solo emergenza) grado di protezione IP65, autonomia 3 h, compresa lampada fluorescente da: 18 W	SOMMANO...	nr	4,00
61 PR.E50.C10. 010	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada. SA (sempre acceso) grado di protezione IP65, autonomia 3 h, compresa lampada fluorescente da: 8 W	SOMMANO...	nr	6,00
	A R I P O R T A R E			

