Settore 7 Difesa del Suolo
Servizio Viabilità
Viale Amendola, 9 – 19122 La Spezia
Tel. 0187/ 742580 - Fax 0187/742579
www.provincia.sp.it
e mail: viabilita@provincia.sp.it

PROGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 25/10/2011 – ZONA VAL DI VARA

PROGETTO ESECUTIVO

(Ai sensi dell'art. dell'art. 93 del C.U. Dlgs 163/2006)

Fascicolo n° 3

ELENCO PREZZI

Il Progettista:
Geom. Andrea Terribili

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giotto Mancini

1 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso "usura" per spessore cm 3 eseguita con mezzo meccanico e a mano, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, il costo degli oneri di discarica o l'accatastamento presso i Magazzini dell'Amministrazione a discrezione della DD.LL. e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

€/mq 2,30

(diconsi euro due/30 a metro quadratato)

2 Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione strato di base, riprese e risagomature, costituito da pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggi e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa in opera eseguita con macchina spanditrice o vibrofinitrice ed il costipamento a mezzo di rulli di idonee caratteristiche, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato all'impianto sul mezzo di trasporto.

€/t 70,00

(diconsi euro settanta/00 a tonnellata)

3 Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di dimensioni tali da non richiedere la formazione in carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, **compresa nel prezzo la fresatura di attacco tra le nuove pavimentazioni e l'esistente.**

€/mq 6,00

(diconsi euro sei/00 a metro quadratato)