



## Provincia della Spezia Settore 3

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di bonifica e adeguamento sismico-statico della copertura e dell'edificio adibito a palestra dell'Istituto ITG "Cardarelli" Via Carducci, La Spezia

**COMMITTENTE:** Provincia della Spezia

La Spezia, 08/10/2014

**IL TECNICO**  
Geom. Andrea Pirone

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 10.02.0070.0 10	fornita e posa in opera Lamiera zincateLamiera zincate: ondulate 8/10 <b>euro (tre/36)</b>	Kg	3,36
Nr. 2 25.FP.001	NOLEGGIO ELEVATORE ELETTRICO SCISSOR. Piattaforma aerea a pantografo, elettrica, a batterie ricaricabili 220V, Utilizzabile in suoli solidi orizzontali, con pendenza zero, cementati, asfaltati o ben compattati, Cestello con escursione di 1.00 m, per lavori all'interno di capannoni, imbiancatura, illuminazione piazzali, opere di edilizia in facciata ecc. <b>euro (trecentoventi/00)</b>	giorni	320,00
Nr. 3 28.01.0150.0 05.005	Demolizione di controsoffittature di ogni tipo e genere incluso gli eventuali ponteggi di servizio, calo e carico su qualsiasi mezzo di trasporto. Per ristrutturazioni totali: demolizione di controsoffittature in genere <b>euro (quindici/58)</b>	mq	15,58
Nr. 4 29.02.0010.0 10	Rimozione, previa inertizzazione con appositi prodotti, di lastre e canne fumarie costituite di cemento amianto, comprese opere provvisorie, inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito mezzo di trasporto, il tutto eseguito conforme la vigente normativa in relazione alla lavorazione del cemento amianto. Dai seguenti prezzi sono esclusi i costi per l'istruzione della pratica presso la ASL di competenza, delle attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo: lastre di copertura ondulate <b>euro (dodici/89)</b>	mq	12,89
Nr. 5 29.04.0010.0 10	Trasporto di materiali contenenti amianto, pericolosi o non pericolosi, mediante automezzo autorizzato, valutato a chilometro in andata e ritorno, della portata di: fino a 100 t <b>euro (quattro/67)</b>	Km	4,67
Nr. 6 29.04.0020.0 10	Costi di scarica per materiali contenenti amianto Amianto compatto, lastre e pannelli <b>euro (zero/46)</b>	Kg	0,46
Nr. 7 36.FP.001	PROTEZIONE PAVIMENTO PALESTRA. Fornitura e posa in opera di tavolato per protezione manto di gioco, palestra, previa la stesura di nailon pesante . <b>euro (diciotto/00)</b>	m2	18,00
Nr. 8 37.FP.001	MANTO DI COPERTURA IN PANNELLI DI LAMIERA GRECATA COIBENTATA. Fornitura e installazione-montaggio di manto di copertura costituito da pannelli costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento "sendzimir" (conformi alla Norma UNI EN 10147) e calcolati secondo le Istruzioni CNR 10022/84. All'interno dei supporti è colata in continuo resina poliuretanic (PUR) autoestinguente. La densità media della schiuma isolante è di 35-40 Kg/m3. Il contenuto minimo di celle chiuse è del 95-98%. La lamiera all'estradosso e all'intradosso sarà in acciaio zincato di spessore 5/10 mm. Il modulo dei pannelli sarà di mm 1000 , lo spessore del coibente sarà di mm 60 . Le nervature del supporto superiore avranno altezza non inferiore a mm 40 e saranno poste ad interasse mm 250. La superficie in acciaio zincato dei pannelli di copertura sarà ulteriormente protetta mediante ciclo di preverniciatura colore testa di moro o comunque a sceltata della Direzione dei Lavori. La posa in opera sarà eseguita mediante foratura dei pannelli e degli appoggi sottostanti, inserimento di fissaggio meccanico specifico ed omologato tipo "ISOLPACK" costituito da viti autofilettanti ø mm 6,3 -lunghezza mm 150, in acciaio zincato passivato con rondella cava incorporata, cappellotti in rame, guarnizioni in paradrite e vipla. Tutti i fissaggi e gli accessori dovranno essere del tipo omologato. <b>euro (cinquanta/00)</b>	m2	50,00
Nr. 9 40.04.0015.0 05.010	Provvista e posa in opera di canali di gronda compresa la ferramenta di ancoraggio, nonche' pezzi speciali (tramogge, squadre), esclusi i ponteggi e la coloritura; il lavoro si intende eseguito nel contesto del rifacimento della copertura: per opere di manutenzione e/o restauro in acciaio inox da 10/10, sviluppo 33 cm <b>euro (novantanove/60)</b>	m	99,60
Nr. 10 40.04.0020.0 05.015	Provvista e posa in opera di tubi pluviali compresa la ferramenta di ancoraggio (tasselli ad espansione), esclusi ponteggi e coloriture: per lavori di manutenzione e/o restauro in acciaio inox da 8/10 , diametro 100 mm <b>euro (sessantaotto/87)</b>	m	68,87
Nr. 11 44.11.0040.0 10	Asportazione di vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici: su carpenteria metallica misurata a sviluppo <b>euro (otto/69)</b>	mq	8,69
Nr. 12 44.12.0020.0 60	Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica, misurata a sviluppo, eseguita con: antiruggine idrosolubile <b>euro (otto/33)</b>	mq	8,33
Nr. 13 44.13.0010.0 10.030	Coloritura di superfici metalliche già preparate e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su carpenterie metalliche, misurate a sviluppo, eseguita con: idrosmalto satinato <b>euro (otto/75)</b>	mq	8,75
Nr. 14 NP_CP01_01	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie; In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata <b>euro (quattro/77)</b>	KG	4,77

