



## **SETTORE TECNICO**

### *Servizio Viabilità*

Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187 7421 - Fax 0187 742579

[www.provincia.sp.it](http://www.provincia.sp.it)

e mail: [tecnici.viabilita.provincia.laspezia@legalmail.it](mailto:tecnici.viabilita.provincia.laspezia@legalmail.it)

Programmazione degli interventi e trasferimenti delle risorse ai sensi del D.M. 394 del 13/10/2021 (CD. DECRETO AREE INTERNE). Interventi 2021 – 2026.

**INTERVENTO 04 annualità 2024 - 00971.AI.SP**

Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale segnaletica e protezioni laterali, interventi di regimazione delle acque superficiali, opere strutturali per eliminazione criticità puntuali della sezione stradale su alcune strade provinciali

Comuni di Sesta Godano – Carro – Varese Ligure

**CUP: I67H22001340004 CIG: 9713778F2D**

# **PROGETTO ESECUTIVO**

## **COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA**

**Il Progettisti**

*Geom. Nicola Bologna*



Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016

**Il R. U. P.**

*Ing. Leandro Calzetta*

Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	95.A10.A40.010	<p>Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie,caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.valutato giorno</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>180,00</p> <p>SOMMANO al giorno</p>					180,00		
							180,00	31,05	5589,00
2	95.F10.A10.010	<p>Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 eloro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>1,00</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					1,00		
							1,00	345,00	345,00
3	95.F10.A10.020	<p>Segnaletica. Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>1,00</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					1,00		
							1,00	14,58	14,58
4	SIC.04.02.005.1.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE in lamiera di alluminio 25/10 pell.ci.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore , interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,avvertimenti,prescrizioni , sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -l'uso per la durata prevista -i sostegni ( fissi e mobili) per i segnali; -la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento -l'allontanamento a fine lavoro DIAMETRO/LATO CM40 -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>4,00</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					4,00		
							4,00	19,41	77,64
5	SIC.04.02.005.1.b	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE in lamiera di alluminio 25/10 pell.ci.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore , interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,avvertimenti,prescrizioni , sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -l'uso per la durata prevista -i sostegni ( fissi e mobili) per i segnali; -la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento -l'allontanamento a fine lavoro DIAMETRO/LATO CM40 -PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>20,00</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					20,00		
							20,00	4,12	82,40
6	SIC.04.02.001.1.a	<p>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE in lamiera di alluminio 25/10 pell.ci.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore , interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,avvertimenti,prescrizioni , sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -l'uso per la durata prevista -i sostegni ( fissi e mobili) per i segnali; -la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento -l'allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM60 -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>6,00</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					6,00		
							6,00	20,22	121,32

7	SIC.04.02.001.1.b	SEGNAL TRIANGOLARE O OTTAGONALE in lamiera di alluminio 25/10 pell.ci.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore , interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,avvertimenti,prescrizioni , sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -l'uso per la durata prevista -i sostegni ( fissi e mobili) per i segnali; -la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento -l'allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO CM60 -PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE							
		MISURAZIONI:	30,00				30,00		
		SOMMANO cadauno					30,00	4,29	128,70
8	A.M.	Cono 54cm birillo pvc segnalatore spartitraffico segnaletico per							
		MISURAZIONI:	28,00				28,00		
		SOMMANO cadauno					28,00	5,00	140,00
		TOTALE euro							6498,64

**La Spezia li Marzo 2023**

Il Progettista

geom. Nicola Bologna



**IL R.U.P.**

Ing. Leandro Calzetta