



SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità

Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187 7421 - Fax 0187 742579

www.provincia.sp.it

e mail: tecnici.viabilita.provincia.laspezia@legalmail.it

GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA - PROGETTO RETE DI ACCESSO AL TERRITORIO ABBANDONATO

Intervento 7.2.8 "Progetto Rete di accesso al territorio abbandonato"

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE STRADALE PER L'ACCESSIBILITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI VARA

LOTTO 1

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

I Progettisti

Geom. Nicola Bologna

Geom. Georgia Altanese



Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016

II R. U. P.

Ing. Leandro Calzetta

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 95.A10.A40.010 Prez. Reg.Lig.2018 20/02/2019	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie,caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. valutato giorno					90,00		
	SOMMANO al giorno					90,00	31,05	2'794,50
2 95.F10.A10.010 Prez.Reg.Lig.2018 20/02/2019	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	345,00	345,00
3 95.F10.A10.020 Prez.Reg.Lig.2018 20/02/2019	Segnaletica. Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	14,58	14,58
4 SIC.04.02.005.1.a Prez. ANAS 2018 20/02/2019	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE in lamiera di alluminio 25/10 pell.cl.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore , interamente rivestito n ... tà e l'efficienza; l'accatastamento -l'allontanamento a fine lavoro DIAMETRO/LATO CM40 -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE (par.ug.=4*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	19,41	77,64
5 SIC.04.02.005.1.b Prez. ANAS 2018 20/02/2019	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE in lamiera di alluminio 25/10 pell.cl.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore , interamente rivestito n ... l'efficienza; l'accatastamento -l'allontanamento a fine lavoro DIAMETRO/LATO CM40 -PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE (par.ug.=4*5)	20,00				20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	4,12	82,40
6 SIC.04.02.001.1.a Prez. ANAS 2018 20/02/2019	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE in lamiera di alluminio 25/10 pell.cl.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore , interamente rivestito ... tà e l'efficienza;							
	A R I P O R T A R E							3'314,12

