



## **SETTORE TECNICO**

*Servizio Viabilità*

Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187 7421 - Fax 0187 742579

[www.provincia.sp.it](http://www.provincia.sp.it)

e mail: [viabilita@provincia.sp.it](mailto:viabilita@provincia.sp.it)


**DM 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane" Programma quinquennale degli interventi**

**INTERVENTO 04075.19.SP - annualità 2019**

*programma interventi urgenti anno 2019 manutenzione straordinaria pavimentazione stradale segnaletica e protezioni laterali sulle strade provinciali*

---

# **LISTA delle LAVORAZIONI e FORNITURE PREVISTE per l'ESECUZIONE dell'OPERA o dei LAVORI**



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Leandro Calzetta)

---

## **PARTE RISERVATA AL CONCORRENTE**



Data \_\_\_\_\_

La sottoscritta impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_  
e con domicilio eletto agli effetti della presente in La Spezia, via Vittorio Veneto n° 2, presso la sede della stazione appaltante, presa visione degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto dei lavori / schema di contratto in oggetto, nonché dei luoghi dove devono essere eseguite le opere, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro (esclusi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso):

**ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE:** Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso.

### **PARTE PRIMA** (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

N. di rif. elenco Descrittivo Lavori 1	Lavori e forniture riferite all'elenco descrittivo 2	Unità di misura 3	Quantitativo previsto 4
01	Fornitura e posa in opera di sottofondo stradale costituito da materiale inerte da riutilizzo o riciclo provenienti da demolizioni di pavimentazioni bituminose, fresature a freddo, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da impurità in genere, conforme alle leggi regionali vigenti, compresi e compensati gli oneri per la regolare stesa e compattazione a regola d'arte:	ton.	120,00
02	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso "usura" per spessore cm 3 eseguita con mezzo meccanico e a mano, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, il costo degli oneri di discarica o l'accatastamento presso i Magazzini dell'Amministrazione a discrezione della DD.LL. e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Mq	15.251,00
03	Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione strato di base, (bynder o tapettone) riprese e risagomature, costituito da pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggi e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa in opera eseguita con macchina spanditrice o vibrofinitrice ed il costipamento a mezzo di rulli di idonee caratteristiche, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato all'impianto sul mezzo di trasporto. La valutazione e liquidazione del lavoro avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.	Ton.	3.250,59

04	Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore compreso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di dimensioni tali da non richiedere la formazione in carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la fresatura di attacco tra le nuove pavimentazioni e l'esistente	Mq.	114.628,50
05	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente (di resa conforme alla normativa vigente) di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzatura, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
a)	Di larghezza 12 cm	ml.	144.140,00
b)	Di larghezza 15 cm	ml.	59.869,33
06	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da zebature, frecce di direzione ecc, eseguita con vernice rifrangente (di resa conforme alla normativa vigente) di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzatura, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa	Mq.	1.700,00
07	Fornitura e posa di barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti retta o curva , della classe N2 - Bordo Laterale di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da zebature, frecce di direzione ecc, eseguita con vernice rifrangente (di resa conforme alla normativa vigente) di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzatura, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa	ml.	1.300,00
08	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe N2 per bordo laterale costituito da n° 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta	cad.	13
09	Fornitura e posa di barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti retta o curva , della classe H2 - Bordo Laterale	ml.	80,00
10	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe H2 per bordo laterale costituito da n° 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta	cad.	1
11	Fornitura e posa di barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti retta o curva , della classe H2 - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio	ml.	100,00

12	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe H2 per bordo ponte costituito da n° 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta	cad.	3
13	Smontaggio di barriera di sicurezza stradale esistente con recupero e accatastamento nell'ambito di cantiere	ml.	230,00
14	Demolizione di muretto parapetto in pietrame e realizzazione di nuovo cordolo di fondazione per barriera di sicurezza H2 bordo ponte (questa esclusa), compreso lo scavo, i casseri e il ferro d'armatura necessario	ml.	100,00

Per l'Ente appaltante

**I PROGETTISTI**

**(Geom. Georgia Altanese)**

**(Geom. Nicola Bologna)**



---

**PARTE SECONDA**  
(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)

---

PREZZI UNITARI OFFERTI ( in euro)

n. di rif. el,      In cifre 5      In lettere 6      Prodotto 7 (quantitativo x prezzo) = 4x6

01			
02			
03			
04			
05 a)			
05 b)			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO € \_\_\_\_\_

Consequente ribasso percentuale dell'importo complessivo offerto rispetto all'importo complessivo posto a base di gara: \_\_\_\_\_ %

Diconsi \_\_\_\_\_ per cento

Eventuali correzioni del concorrente: \_\_\_\_\_

---

---

**FIRMA DELL'IMPRESA**