



## **SETTORE TECNICO**

*Servizio Viabilità*

Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187 7421 - Fax 0187 742579

[www.provincia.sp.it](http://www.provincia.sp.it)

e mail: [viabilita@provincia.sp.it](mailto:viabilita@provincia.sp.it)

Programmazione degli interventi e trasferimenti delle risorse ai sensi del D.M. 394 del 13/10/2021 (CD. DECRETO AREE INTERNE). Interventi 2021 – 2026.

INTERVENTO 04 annualità 2024 - 00971.AISP


Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale segnaletica e protezioni laterali, interventi di regimazione delle acque superficiali, opere strutturali per eliminazione criticità puntuali della sezione stradale su alcune strade provinciali

Comuni di Sesta Godano – Carro – Varese Ligure

**CUP: I67H22001340004 CIG: 9889068D10**

---

# **LISTA delle LAVORAZIONI e FORNITURE PREVISTE per l'ESECUZIONE dell'OPERA o dei LAVORI**



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Leandro Calzetta)

## **PARTE RISERVATA AL CONCORRENTE**



Data \_\_\_\_\_

La sottoscritta impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_  
e con domicilio eletto agli effetti della presente in La Spezia, via Vittorio Veneto n° 2, presso la sede della stazione appaltante.

Presa visione della lettera di invito, dello schema di contratto e degli elaborati tecnici, le cui clausole e condizioni integralmente e senza eccezione alcuna si dichiara di accettare con la sottoscrizione della presente offerta, nonché dopo attento esame dei luoghi dove deve essere eseguito l'intervento e valutate tutte le circostanze che possono influenzare la propria offerta.

### **DICHIARA**

-Di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso/prezzo offerto.

-Di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, comprensivi dei costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95, C. 10 D.Lgs. 50 /2016, ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (computati a parte e pari ad €. 6.498,64), per l'esecuzione di tutte le prestazioni nei termini esatti e con le modalità riportate nello schema di contratto, nel CSA e negli elaborati progettuali.

(compilare con attenzione tutti i campi)

**ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE: Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso.**

### **IL CONCORRENTE**

(TIMBRO E FIRMA)

**PARTE PRIMA**  
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

N. di rif. elenco Descrittivo Lavori 1	Lavori e forniture riferite all'elenco descrittivo 2	Unità di misura 3	Quantitativo previsto 4
<b>01</b> P.RL 2023 (Agg. al 28/12/2022) 65.A10.A40.040	<b>SCARIFICA PAVIMENTAZIONE OLTRE I 2000 MQ.</b> Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre i 2000 mq	Mq	6.830,00
<b>02</b> P. RL 2023 (Agg. al 28/12/2022) 65.B10.A20.120	<b>TAPPETO D'USURA OLTRE I 7.000 MQ.</b> Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.	Mq	23.795,00
<b>03</b> AP. 01	Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, per spessori aggiuntivi ai 3 cm. durante la stessa del tappeto di usura per livellamenti superfici. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni	Ton.	950,18
<b>04</b> AP. 02	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; binder e tappetone per lavori eseguiti in extraurbano	Ton.	633,60
<b>05</b> AP. 03.a	Trasporto conglomerato bituminoso per lavori di asfaltatura (bynder, riprese, risagomature e tappeto) franco cantiere. Per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km	Ton x Km	15.771,25
<b>06</b> AP. 03.b	Trasporto conglomerato bituminoso per lavori di asfaltatura (bynder, riprese, risagomature e tappeto) franco cantiere. Per ogni chilometro oltre i primi 5 Km fino a 10 km	Ton x Km	15.771,25
<b>07</b> AP. 03.c	Trasporto conglomerato bituminoso per lavori di asfaltatura (bynder, riprese, risagomature e tappeto) franco cantiere. Per ogni chilometro oltre i primi 10 Km fino a 30 km	Ton x Km	31.542,50
<b>08</b> AP. 03.d	Trasporto conglomerato bituminoso per lavori di asfaltatura (bynder, riprese, risagomature e tappeto) franco cantiere. Per ogni chilometro oltre i 30 km	Ton x Km	12.617,00

<b>09</b> P.RL 2023 65.E10.A10.020	<b>STRISCE 12-15cm</b> Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente	ml	9.550,00
<b>10</b> P.RL 2023 65.E10.A20.020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice rifrangente	mq	208,00

Per l'Ente appaltante

**II PROGETTISTA**

**(Geom. Nicola Bologna)**



**PARTE SECONDA**  
(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)

n. di rif. el.	PREZZI UNITARI OFFERTI ( in euro)		Prodotto 7 (quantitativo x prezzo) = 4x6
	In cifre 5	In lettere 6	
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

- 1) **IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO**, comprensivo dei costi della sicurezza aziendale (da indicare al successivo punto 3) ai sensi dell'art.95 c.10 D.Lgs. 50/2016, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (pari a € 6.498,64)

(diconsi euro in lettere) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

- 2) Pari al ribasso del \_\_\_\_\_ %

(diconsi ribasso in lettere) \_\_\_\_\_

- 3) **Costi della sicurezza aziendale** (l'importo è già incluso nell'importo offerto al precedente punto 1)

(diconsi euro in lettere) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

- 4) **Costi della manodopera aziendale** (l'importo è già incluso nell'importo offerto al precedente punto 1)

(diconsi euro in lettere) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

5) ONERI DELLA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO COMPUTATI A PARTE

euro in lettere

seimilaquattrocentonovantotto/64

€. 6.498,64

La Spezia, \_\_\_\_\_

**IL CONCORRENTE**

(timbro e firma)

---

**ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE**

(Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'Impresa e non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso (elemento non sanabile); l'indicazione dei singoli prezzi unitari offerti (qualora la stazione appaltante non sia in grado di risalire all'importo del singolo prezzo unitario sulla base di una semplice operazione matematica), del ribasso offerto, degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera aziendali sono richiesti a pena di esclusione (elementi essenziali non sanabili))