



Provincia della Spezia

Settore tecnico – Servizio Viabilità

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VERSANTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CORDOLATURE SU PALI SP 63 LOC. CAMPO COMUNE DI VERNAZZA (**ACCISE 1 INT. 2**) - INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VERSANTE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI UN ATTRAVERSAMENTO SP 63 LOC. CAMPO COMUNE DI VERNAZZA (**ACCISE 2 INT. 2**)

COMMITTENTE: PROVINCIA DELLA SPEZIA

La Spezia, 21/02/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(parte riservata all'impresa)

La sottoscritta impresa

Con sede in e con domicilio eletto agli effetti della presente procedura in La Spezia, Via V. Veneto, 2 presso la sede della stazione appaltante

-Autorizza l'invio della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs 50/2016 t.v. al seguente indirizzo pec

- Inoltre, presa visione della lettera di invito, dello schema di contratto e degli elaborati tecnici, le cui clausole e condizioni integralmente e senza eccezione alcuna si dichiara di accettare con la sottoscrizione della presente offerta, nonché dopo attento esame dei luoghi dove deve essere eseguito l'intervento e valutato tutte le circostanze che possono influenzare la propria offerta.

DICHIARA

-Di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso/prezzo offerto.

-Di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro. Comprensivi dei costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95, C. 10 D.lgs 50/2016, ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (computati a parte e pari ad €. 2.529,15, per l'esecuzione di tutte le prestazioni nei termini esatti e con le modalità riportate nello schema di contratto, nel CSA e negli elaborati progettuali.

(compilare con attenzione tutti i campi)

(il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso)

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 10.A07.A30. 0 60	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 220-259 mm. SOMMANO...	ml	280,000			
2 10.A07.A90. 0 10	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato Armatura Ø 88.90 mm sp. 8 mm SOMMANO...	kg	7'201,600			
3 15.A10.A24. 0 20	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t in rocce tenere. SOMMANO...	mc	920,400			
4 15.A10.A38. 0 20	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce TENERE. (Compresa e compensata rimozione tratto di tombinatura esistente in acciaio e accatastamento in loco) SOMMANO...	mc	207,375			
5 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. SOMMANO...	mc	69,200			
6 20.A28.A10. 0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, realizzate con tavole in legname di abete e pino. SOMMANO...	mq	80,050			
7 20.A28.C05. 0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture di fondazione. SOMMANO...	mc	30,825			
8 20.A28.C05. 0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione. SOMMANO...	mc	17,316			
9 20.A28.F05. 0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. SOMMANO...	kg	3'904,160			
10 25.A20.B01. 0 10	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C8/10. (Assimilabile a magrone di sottofondazione) SOMMANO...	mc	2,173			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



L. L. L.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
11 25.A20.C03. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. SOMMANO...	mc	45,968			
12 65.B10.A15. 0 30	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani SOMMANO...	mc	6,960			
13 80.B40.A10. 020	Provvista e posa in opera di geogriglie a maglia quadrata 4 x 4 cm., costituita da filamenti di fibra di poliestere accoppiata ad un tessuto non tessuto ultraleggero di polipropilene, il tutto impregnato con uno strato bituminoso, escluse le opere di preparazione e regolarizzazione del sottofondo, compresa una ripresa di adeguato adesivo. SOMMANO...	mq	249,750			
14 80.B40.A20. 010	Cassero di rete elettrosaldata, per terre rinforzate, maglia 15 x 15 cm, realizzata con tondino del diametro di 8 mm, comprese le legature della geogriglia o del tessuto sulla rete elettrosaldata SOMMANO...	mq	249,750			
15 80.B40.A30. 010	Posa in opera di geostuoia per contenimento terra, per terre rinforzate SOMMANO...	mq	249,750			
16 80.B40.A40. 010	Riempimento, spianamento e compattazione per formazione di terre rinforzate con terra di risulta da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, esclusa l'eventuale fornitura della stessa, il tutto eseguito con mezzo meccanico escluso eventuale incrinamento, per un volume complessivo non inferiore a 100 mc. SOMMANO...	mc	867,000			
17 AP2	Provvista e posa in opera di manufatto tubolare in lamiera di acciaio Fe 34, ondulata e zincata, completa di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.) nelle dimensioni, forme e prescrizioni necessarie, esclusa la formazione del piano di posa (ad elementi incastrati o a piastre multiple). SOMMANO...	kg.	4'030,400			
18 AP3	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto, con pannello griglia, in acciaio S235JR, zincata a caldo in conformità allanorma UNI EN ISO 1461, costituita dai seguenti elementi: montante profilato a caldo serie "IPE" 120; corrente longitudinale in tubo profilato a freddo a sezione circolare sp. 3,0 mm; corrimano a sezione circolare diametro 60 mm. compresi e compensati staffe, elementi terminali, giunti e tappi per tubo corrimano, bulloneria, tirafondi per fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	m	16,700			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




M. Ab

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
19 D.01.001.a	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento per area nord. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOMMANO...	mc	44,000			
20 D.01.060	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della soletta con un massimo di cm20, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio SOMMANO...	m	59,000			
21 NP 11	Fornitura e posa di barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo, compresa la bulloneria, accessori di montaggio e catarinfrangenti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio SOMMANO...	ml	22,000			
22 NP 19	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe N2 per bordo laterale costituito da n° 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta SOMMANO...	cadauno	1,000			
23 NP 20	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe H2 per bordo ponte costituito da n° 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta SOMMANO...	cadauno	1,000			
24 NP 6	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza metallica omologata per la classe N2 per bordo laterale, modello preventivamente accettato dalla D.L., avente livello di contenimento minimo Lc = 82 KJ, retta o curva, costituita da fasce orizzontali aventi sezione a doppia onda, pali di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno all'interasse ed alla profondità previsti dalle omologazioni, distanziatori, bulloneria, catadiottri ed ogni altro accessorio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI 5744/66 SOMMANO...	ml	35,000			
25 PR.P38.027. 001	Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene o poliamide con spessore non inferiore a 15 mm (EN ISO 9863-1) e resistenza a trazione non inferiore a 1,0 KN/m (UNI EN ISO 10319) SOMMANO...	mq	249,750			
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




1	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, comprensivo dei costi della sicurezza aziendale (da indicare al rigo 3) ai sensi dell'art 95 c 10 D.Lgs 50/2016, ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari a €. 5.049,44 rigo 4) <p style="text-align: right;">Totale euro</p> <p style="text-align: right;">€. _____ . _____ , ____</p> <p style="text-align: center;">(diconsi euro in lettere)</p>				
2	Pari a ribasso del _____ % <p style="text-align: center;">(ribasso in lettere)</p>				
3	Costi della sicurezza aziendale (l'importo è già incluso nell'importo offerto al rigo 1) <p style="text-align: center;">(diconsi euro in lettere)</p>				<p style="text-align: right;">€. _____ . _____ , ____</p>
4	Oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso <p style="text-align: center;">(diconsi euro conquemilaquarantanove/44)</p>				<p style="text-align: right;">€. 5.049,44</p>

La Spezia, li

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso (elemento essenziale non sanabile) l'indicazione dei singoli prezzi unitari offerti (qualora la stazione appaltante non sia in grado di risalire al singolo prezzo unitario sulla base di una semplice operazione matematica), del ribasso offerto, degli oneri della di sicurezza aziendali sono richiesti a pena di esclusione (elementi essenziali non sanabili)

