



**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE  
PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione straordinaria e ai fini della sicurezza lungo la viabilità provinciale.  
(D.M. 49 del 16/02/2018)

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DELLA SPEZIA

La Spezia, *27/08/2018*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



(parte riservata all'impresa)

La sottoscritta impresa .....  
sede in ..... e con domicilio eletto agli effetti della  
presente procedura in La Spezia, Via V. Veneto, 2 presso la sede della stazione appaltante

-Autorizza l'invio della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs 50/2016 t.v. alla seguente  
pec .....

-Inoltre, presa visione della lettera di invito, dello schema di contratto e degli elaborati  
tecnici, le cui clausole e condizioni integralmente e senza eccezione alcuna si dichiara  
di accettare con la sottoscrizione della presente offerta, nonché dopo attento esame  
dei luoghi dove deve essere eseguito l'intervento e valutate tutte le circostanze che  
possono influenzare la propria offerta.

**DICHIARA:**

-Di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel  
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso/prezzo offerto.

-Di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari, per ogni voce relativa alle varie  
categorie di lavoro. Comprensivi dei costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95,  
C. 10 D.lgs 50/2016, ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  
(computati a parte e pari ad €. 11.127,09, per l'esecuzione di tutte le prestazioni  
nei termini esatti e con le modalità riportate nello schema di contratto, nel CSA e negli  
elaborati progettuali.

(compilare con attenzione tutti i campi)

**(il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e  
non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso)**

**IL CONCORRENTE**

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 20.A15.B15. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. SOMMANO...	mc*km	691,80			
2 20.A15.B15. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km SOMMANO...	mc*km	691,80			
3 65.A10.A40. 020/ 30/40	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: SOMMANO...	m <sup>2</sup>	12'765,00			
4 65.B10.A15. 030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani SOMMANO...	t	471,95			
5 65.B10.A25. 010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm SOMMANO...	m <sup>2</sup>	12'782,80			
6 65.E10.A10. 020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente - spessore 12 SOMMANO...	m	42'490,00			
7 65.E10.A10.	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente - Spessore 15					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
020.A	SOMMANO...	m	114'326,00			
8 65.E10.A20. 020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente SOMMANO...	m <sup>2</sup>	2'045,24			
9 95.A10.A40. 010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. valutato giorno SOMMANO...	giorno	43,00			
10 Analisi di Mercato	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a massa chiusa per strati di usura (tappeto) dello spessore medio di mm.30, del tipo "antiskid" ad "alto modulo" realizzato con bitumi modificati, confezionato a caldo in idonei impianti e posto in opera mediante idonee macchine vibrofinitrici con dosaggi e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la normale preparazione del piano di posa consistente nella pulizia di eventuali detriti e materiali polverosi, sabbiosi o terrosi, e nell'eventuale estirpazione di eventuali erbacce, la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 Kg/mq, la copattazione a mezzo di rullo vibrante da 12 T e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. SOMMANO...	m <sup>2</sup>	8'415,00			
11 AP 04	Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica zincata a caldo del tipo ANAS. Costituita da montanti INP 100, pannelli int. 1,50 ml e tubo corrimano ø 48 x 3 mm., compresi e compensati staffe, elementi terminali, giunti e tappi per tubo corrimano, bulloneria, tirrafondi per fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	m	182,00			
12 AT.N01.A10 .011	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t SOMMANO...	h	33,00			
13 H.05.001	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE mediante lavaggio con idropulitrice con pressione fino a 200 bar al fine di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti. Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo di vernice Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, il recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO...	mq	13'836,00			
14	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
H.05.008.a	<p>COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore bianco (RAL 9010)</p> <p>La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche. La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere opportunamente protette. Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua cura e spese e ripetere l'operazione. Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnalistradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>FINO A 10.000 MQ</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	13'836,00			
15 NP 11	<p>Fornitura e posa in barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarinfrangenti retta o curva, della classe</p> <p>H2 - Bordo ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m	552,00			
16 NP 17	<p>Fornitura e posa in di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe N2 per bordo laterale costituito da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	46,00			
17 NP 20	<p>Fornitura e posa in di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe H2 per bordo ponte costituito da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	22,00			
18 NP 6	<p>Fornitura e posa in barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarinfrangenti retta o curva, della classe</p> <p>N2 - Bordo laterale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m	406,70			
19 NP01	<p>Oneri di scarica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	t	166,03			
20 RU.M01.A01 .040	<p>Opere edili</p> <p>Operaio Comune</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	h	102,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



<p>1) <b>IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, comprensivo dei costi della sicurezza aziendale (da indicare al rigo 3) ai sensi dell'art. 95 c 10 D.Lgs 50/2016, esclusi gli oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta (pari ad €.11.127,09 )</b></p> <p>_____</p> <p>(diconsi euro in lettere)</p>	<p>€.</p>
<p>2) <b>Pari al ribasso del .....%</b></p> <p>_____</p> <p>(diconsi ribasso in lettere)</p>	
<p>3) <b>Costi della sicurezza aziendale (l'importo è già incluso nell'importo offerto al rigo 1)</b></p> <p>_____</p> <p>(diconsi euro in lettere)</p>	<p>€.</p>
<p>4) <b>Costi della manodopera aziendale (l'importo è già incluso nell'importo offerto al rigo 1)</b></p> <p>_____</p> <p>(diconsi euro in lettere)</p>	<p>€.</p>
<p>5) <b>ONERI DELLA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO COMPUTATI A PARTE</b></p> <p>euro undicimilacentosette/09</p>	<p>€.                    <b>11.127,09</b></p>

La Spezia, .....

### IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

### ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE

(il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso (elemento non sanabile); l'indicazione dei singoli prezzi unitari offerti (qualora la stazione appaltante non sia in grado di risalire all'importo del singolo prezzo unitario sulla base di una semplice operazione matematica), del ribasso offerto, degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera aziendali sono richiesti a pena di esclusione (elementi essenziali non sanabili)