SETTORE TECNICO
Servizio Viabilità
Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia
Tel. 0187 7421 - Fax 0187 742579
www.provincia.sp.it
e mail: viabilita@provincia.sp.it

PIANO STRAORDINARIO 2017

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI, NEI TRATTI DI MAGGIOR DEGRADO

ZONA SUD

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

Il Progettista
Geom. Fabrizio Brunetti

Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016
Il R. U. P.
Arch. Alessandra Tarabotto

1. Fornitura e posa in opera di sottofondo stradale costituito da materiale inerte da riutilizzo o riciclo provenienti da demolizioni di pavimentazioni bituminose, fresature a freddo, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da impurità in genere, conforme alle leggi regionali vigenti, compresi e compensati gli oneri per la regolare stesa e compattazione a regola d'arte:
   - Per ogni Tonnellata **€ 8,00**

   (***diconsi €uro 8,00 per Tonn.)***

2. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso "usura" per spessore cm 3 eseguita con mezzo meccanico e a mano, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, il costo degli oneri di discarica o l'accatastamento presso i Magazzini dell'Amministrazione a discrezione della DD.LL. e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
   - Per ogni metro quadrato **€. 2,30**

   (*diconsi €uro Due/30 per metro quadrato*)

3. Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione strato di base, (bynder o tapettone) riprese e risagomature, costituito da pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggi e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa in opera eseguita con macchina spanditrice o vibrofinitrice ed il costipamento a mezzo di rulli di idonee caratteristiche, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato all'impianto sul mezzo di trasporto. La valutazione e liquidazione del lavoro avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
   - per ogni tonnellata **€. 70,00**

   (diconsi €uro Settanta/00 per tonnellata)

4. Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di dimensioni tali da non richiedere la formazione in carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e l'esistente
   - per ogni metro quadrato **€. 6,00**

   (diconsi €uro Sei/00 per metro quadrato)

5. Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente (di resa conforme alla normativa vigente) di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzatura, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

   a. Per linee di larghezza pari a 12 cm.
      - per ogni metro lineare **€. 0.45**


      (diconsi €uro Zero/45 per metro lineare)

   b. Per linee di larghezza pari a 15 cm.
      - per ogni metro lineare **€. 0.50**

      (diconsi €uro Zero/50 per metro lineare)

La Spezia lì 31 gennaio 2017

IL PROGETTISTA
Geom. Fabrizio Brunetti



Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016
Il R. U. P.
Arch. Alessandra Tarabotto

