



Provincia della Spezia

Settore Tecnico - Servizio Viabilità

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ai fini della sicurezza lungo la viabilità provinciale (D.M. 49 del 16/02/2018)

COMMITTENTE: Provincia della Spezia

Data, 17/07/2018

IL TECNICO

Geom. Andrea Pirone Geom. Fabrizio Brunetti
Geom. Georgia Altanese

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 20.A15.B15.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. euro (quattro/14)	mc*km	4,14
Nr. 2 20.A15.B15.015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km euro (due/78)	mc*km	2,78
Nr. 3 65.A10.A40.020/30/40	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: euro (due/30)	m ²	2,30
Nr. 4 65.B10.A15.030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani euro (settanta/00)	t	70,00
Nr. 5 65.B10.A25.010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm euro (sei/00)	m ²	6,00
Nr. 6 65.E10.A10.020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente - spessore 12 euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 7 65.E10.A10.020.A	idem c.s. ...rifrangente - Spessore 15 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 8 65.E10.A20.020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente euro (quattro/50)	m ²	4,50
Nr. 9 95.A10.A40.010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. valutato giorno euro (trentauno/05)	giorno	31,05
Nr. 10 Analisi di Mercato	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a massa chiusa per strati di usura (tappeto) dello spessore medio di mm.30, del tipo "antiskid" ad "alto modulo" realizzato con bitumi modificati, confezionato a caldo in idonei impianti e posto in opera mediante idonee macchine vibrofinitrici con dosaggi e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la normale preparazione del piano di posa consistente nella pulizia di eventuali detriti e materiali polverosi, sabbiosi o terrosi, e nell'eventuale estirpazione di eventuali erbacce, la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 Kg/mq, la copattazione a mezzo di rullo vibrante da 12 T e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. euro (otto/00)	m ²	8,00
Nr. 11 AP 04	Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica zincata a caldo del tipo ANAS. Costituita da montanti INP 100, pannelli int. 1,50 ml e tubo corrimano ø 48 x 3 mm., compresi e compensati staffe, elementi terminali, giunti e tappi per tubo corrimano, bulloneria, tirrafondi per fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (ottanta/00)	m	80,00
Nr. 12 AT.N01.A10.011	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t euro (cinquantadue/40)	h	52,40
Nr. 13 H.05.001	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE mediante lavaggio con idropulitrice con pressione fino a 200 bar al fine di eliminare la polvere di		

COMMITTENTE: Provincia della Spezia



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 H.05.008.a	smog e le parti incoerenti. Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo di vernice Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segnaletici e il loro rimontaggio nella posizione originale, il recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (zero/38)	mq	0,38
Nr. 15 NP 11	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore bianco (RAL 9010) La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche. La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere opportunamente protette. Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua cura e spese e ripetere l'operazione. Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnaletici e segnaletici e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte FINO A 10.000 MQ euro (due/07)	mq	2,07
Nr. 16 NP 17	Fornitura e posa in barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarinfrangenti retta o curva, della classe H2 - Bordo ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio euro (centoquattordici/28)	m	114,28
Nr. 17 NP 17	Fornitura e posa in di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe N2 per bordo laterale costituito da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 18 NP 20	Fornitura e posa in di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe H2 per bordo ponte costituito da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta euro (trecentodue/94)	cadauno	302,94
Nr. 19 NP 6	Fornitura e posa in barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarinfrangenti retta o curva, della classe N2 - Bordo laterale euro (quarantauno/09)	m	41,09
Nr. 20 NP01	Oneri di discarica euro (sedici/00)	t	16,00
Nr. 20 RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune euro (trenta/97)	h	30,97
	<p>Data, 17/07/2018</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Andrea Pirone Geom Fabrizio Brunetti Geom. Georgia Altanese</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		

