



## PROVINCIA DELLA SPEZIA

pag. 1

# LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFACIMENTO DEI BAGNI CON INSERIMENTO BAGNO  
DISABILE NEGLI ISTITUTI CAPELLINI-SAURO, VIALE ITALIA - LA  
SPEZIA

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DELLA SPEZIA

Data, 27/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Geom.Marco Rolla

**IL CONCORRENTE**  
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>				
1 25.A05.A80. 040	Taglio a forza x varchi finest. su mur. mat. sp. fino 15 cm.	SOMMANO...	MQ	4,40
2 25.A05.B10. 010	Rimozione di pavimento in mattonelle di graniglia di cemento o gress, compreso il sottofondo, eseguita a mano con l'ausilio di mezzo meccanico, compreso il calo in basso ed il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, lo smaltimento alla pubblica discarica dei materiali di risulta.	SOMMANO...	m2	183,09
3 25.A05.B20. 010	Rimozione rivestimenti in piastrelle posate a colla, eseguita a mano con l'ausilio di mezzo meccanico, compresa la malta di ancoraggio, il calo in basso ed il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, lo smaltimento alla pubblica discarica dei materiali di risulta..	SOMMANO...	mq	637,42
4 25.A05.F10.0 20	Rimozione serramenti compreso telaio compreso lo smaltimento.	SOMMANO...	mq	32,00
5 25.A05.G01. 010	Rimozione apparecchi igienico sanitari, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica: vaso W.C, lavabo, bidet, cassetta di cacciata.	SOMMANO...	cadauno	36,00
6 25.A05.I10.0 60	Tracce impianti muri mattoni forati sezione da 51 a 100 cm <sup>2</sup>	SOMMANO...	M	100,00
7 25.A37.A05. 010	Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE aperture	SOMMANO...	kg	29,97
8 25.A52.A20. 040	tramezza mattoni forati sp 10 cm, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio, bagnatura per lunga immersione dei mattoni, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d'arte.	SOMMANO...	mq	19,50
9 25.A54.B30. 030	Int. int. fondo calce idraulica res. fosfati NHL 3,5 gr<3mm 1 cm	SOMMANO...	mq	637,42
10 25.A66.A10. 010	Massetto per sottofondo pavimenti per i primi 4 cm.	SOMMANO...	mq	162,83
11 25.A66.A10. 020	Massetto per sottofondo pavimenti ogni cm oltre i primi 4.	SOMMANO...	mq	325,66
12 25.A66.C10. 040	Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun, dimensioni 20x20 o 30x30 cm, spessore 8,10 mm;	SOMMANO...	mq	662,83
13 25.A66.R10. 010	Riv. piastr. cotto, grès, klinker con colla incl. giunti	SOMMANO...	mq	637,42
14 25.A80.C10. 010	Sola posa porta interna compresa ppo accessori e coprifili i compreso scarico, sollevamento e distribuzione ai piani.	SOMMANO...	nr	34,00
15 50.F10.A10.0 20	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	SOMMANO...	cad	18,00
<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
16 50.F10.A10.0 40	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.	SOMMANO...	cad	28,00
17 50.F10.A10.0 60	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo alto	SOMMANO...	cad	28,00
18 50.T10.A10.0 10	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata	SOMMANO...	cad	5,00
19 50.T10.A10.0 15	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da tre apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata	SOMMANO...	cad	1,00
20 50.T10.A10.0 25	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da cinque apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata	SOMMANO...	cad	5,00
21 AT.N06.M10 .010	Montacarichi portata di 250 kg	SOMMANO...	h	80,00
22 PR.A20.A50. 005	Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm naturale	SOMMANO...	mQ	662,83
23 PR.A20.A60. 010	Piastrelle monocottura 1200 gradi smaltate sp 6/9 mm; Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm20x20 o 20x30	SOMMANO...	mq	637,42
24 PR.A23.B10. 020	Controtelaio in legno per porte	SOMMANO...	ml	193,60
25 PR.A23.E10. 010	Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm.	SOMMANO...	Nr	34,00
26 PR.C26.A10. 005	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: vaso wc con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 530x350x410 mm circa	SOMMANO...	cad	26,00
27 PR.C26.A10. 020	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: lavabo a colonna rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni 650x500x160 mm circa, esclusa la colonna	SOMMANO...	cad	16,00
28 PR.C26.A10. 025	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: colonna per lavabo	SOMMANO...	cad	16,00
29 PR.C26.B10. 005	Cassette di cacciata in ceramica, capacità 10 litri circa, tipo alto capacità 10 litri circa	SOMMANO...	cad	26,00
30	Sedili completi di coperchio per wc, colore bianco tipo Atlantico			
<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
PR.C26.C10.005		SOMMANO...	cad	26,00
31 PR.C29.A10.005	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm	SOMMANO...	cad	2,00
32 PR.C29.A10.010	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con mensole	SOMMANO...	cad	2,00
33 PR.C29.B10.005	Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico	SOMMANO...	cad	2,00
34 PR.C29.D10.005	Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito in PVC per vasi wc	SOMMANO...	cad	2,00
35 PR.C29.E10.006	Ausili di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon	SOMMANO...	m	6,00
36 PR.C29.E10.010	Ausili di sostegno per disabili montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon	SOMMANO...	cad	2,00
37 PR.C29.F10.005	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga	SOMMANO...	cad	2,00
38 PR.C29.F10.010	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con doccia estraibile	SOMMANO...	cad	2,00
39 PR.C35.A10.025	Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo per lavello bocca orientabile per montaggio a parete	SOMMANO...	cad	16,00
40 RU.M01.A01.020	Opere edili Operaio Specializzato	SOMMANO...	h	24,00
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>				
<b>T O T A L E euro</b>				
<b>A R I P O R T A R E</b>				



